

Gucio
92,50 m^2

plus garaż 19,20 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym, garażem i tarasem, na wąską działkę

min. wymiary działki	17,75 x 18,80 m

pow. netto parteru	78,65 m^2
pow. całkowita	178,60 m^2
pow. zabudowy	102,60 m^2
kubatura brutto	530,05 m^3
wysokość budynku	7,77 m
kąt nachylenia dachu	45°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	179,10 m^2

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	191 695 zł
roboty wykończeniowe	184 221 zł
instalacje	82 574 zł
koszt budowy	458 490 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	2,00
2	hall z komunikacją	9,15
3	pokój dzienny	26,60
4	kuchnia z jadalnią	11,70
5	kotłownia	4,20
6	w.c.	2,20
	razem	55,85
7	garaż	19,20



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	4,75
2	pokój	8,25
3	pokój	9,60
4	pokój	7,80
5	łazienka	6,25
0	**razem**	36,65

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl