Perła
119,75 m^2

plus piwnica 78,40 m^2
plus garaż 19,10 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym, 4 sypialniami i garażem, lukarna z balkonem nad przeszklonym ryzalitem, podpiwniczony

min. wymiary działki	19,95 x 19,7 m

pow. netto parteru	93,00 m^2
pow. całkowita	333,70 m^2
pow. zabudowy	120,95 m^2
kubatura brutto	975,30 m^3
wysokość budynku	8,36 m
kąt nachylenia dachu	42°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	203,40 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	406 159 zł
roboty wykończeniowe	342 722 zł
instalacje	153 494 zł
koszt budowy	902 375 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl





RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	2,40
2	hall z komunikacją	5,15
3	pokój dzienny	24,00
4	jadalnia	9,95
5	kuchnia	11,75
6	spiżarnia	1,25
7	łazienka	3,75
	razem	58,25
8	garaż	19,10



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	8,35
2	pokój	9,45
3	pokój	13,45
4	pokój	15,70
5	łazienka	5,50
6	pokój	9,05
	razem	61,50

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PIWNICY		[m^2]
1	łącznik	4,80
2	piwnica	5,20
3	schowek	2,65
4	kotłownia	23,10
5	pomieszczenie rekreacyjne	23,80
6	piwnica	18,85
	razem	78,40

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl