Tosiek
136,4 m^2

plus garaż 19,35 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i garażem, z przeszklonym ryzalitem i niezadaszonym tarasem

min. wymiary działki	22,53 x 16,95 m

pow. netto parteru	102,20 m^2
pow. całkowita	223,50 m^2
pow. zabudowy	126,20 m^2
kubatura brutto	717,10 m^3
wysokość budynku	8,92 m
kąt nachylenia dachu	45°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	224,00 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	274 428 zł
roboty wykończeniowe	263 729 zł
instalacje	118 212 zł
koszt budowy	656 370 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	2,30
2	hall z komunikacją	9,25
3	pokój dzienny z jadalnią	33,90
4	kuchnia	12,00
5	pokój	11,20
6	łazienka	3,30
7	kotłownia	5,60
	razem	77,55
8	garaż	19,35



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	6,05
2	łazienka	7,00
3	pokój	18,15
4	pokój	14,90
5	pokój	12,75
	razem	58,85

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl